

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch k novému 12 bytovému domu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacíc Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.11.2018			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacíc Miesto:							
Objekt Vlastný							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.11.2018			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		0% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch k novému 12 bytovému domu

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.11.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				168,8300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				8,0200	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				176,8500	0,0000
Celkom v EUR				176,8500	0,0000

Rozpočet Bytový dom Jastrabie - 12 b.j. - Rozšírenie odstavných plôch / Vlastný

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou			Spracoval: Ing. Ján Halgáš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.11.2018					
Stavba Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch k novému 12 bytovému domu								
Objekt Vlastný								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	67,900				
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiovosť horniny 3	m3	67,900				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	67,900				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,900				
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,800				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,000				
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	16,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	194,000			74,933	
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	194,000			36,680	
221/A 1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	40,000			0,224	
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	194,000			21,728	
R/RE	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000				

Rozpočet Bytový dom Jastrabie - 12 b.j. - Rozšírenie odstavných plôch / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	577144411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000				
S/S70	5922902010	betónová dlažba 8 cm, sivá	m2	195,940			35,269	
		SPEVNEŇ PLOCHY					168,830	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000			0,001	
R/RE	917762112	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	98,000				
S/S70	5922903060	Obrubník betónový cestný	ks	98,980			8,017	
		OSTATNÉ PRÁCE					8,020	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	209,030				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					176,850	0,000
		Celkom v EUR					176,850	0,000