

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	21.08.2019
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 21.08.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0900	16,2000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0100	0,4400
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,1000	16,6400
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0300	0,0800
MALBY				0,0000	0,2100
Práce PSV				0,2900	0,0000
Celkom v EUR				16,9300	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113 / Vlastný

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113 Objekt Vlastný						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 21.08.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	610991111	Zakrývanie výplni otvorov pred znečistením	m2	84,466			0,000	0,007	
11/A 1	611461115	Príprava podkladu stropov BAUMIT, Príprava betónových podkladov (Baumit BetonKontakt) alebo ekvivalent	m2	97,264			0,000	0,029	
11/A 1	611461143	Vnútoraná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3- 4 mm	m2	97,264			0,007	0,642	
11/A 1	612465115	Príprava vnútorného podkladu jestv.stien - hĺbková penetrácia	m2	379,051			0,001	0,201	
11/A 1	612467151	Vnútoraná omietka stien jadrová hrubá CEMIX alebo ekvivalent, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 082 h, hr. 25 mm	m2	90,356			0,041	3,727	
11/A 1	612467171	Vnútoraná omietka stien CEMIX alebo ekvivalent, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vnútoraný štuk, ozn. 033, hr. 2,5 mm-3,0mm	m2	379,051			0,004	1,376	
11/A 1	612467185	Vyrovnávanie stien - vnútoraná omietka stien jednovrstvová CEMIX alebo ekvivalent, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 073, hr. 10 mm	m2	294,745			0,014	4,053	
11/A 1	953945111	Rohová lišta hliníková	m	125,950			0,000	0,004	
14/C 1	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	97,264			0,011	1,069	
14/C 1	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	294,745			0,017	5,087	
R/RE	612462	Vnútoraná omietka stien CEMIX alebo ekvivalent - ostenia štuk., hr. 3 mm	m	125,950					

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113 / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	612481	Potiahnutie vnútorných ostení okien sklotext.mriežkou do lepidla	m	125,950					
R/RE	612481119,2	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	379,051					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,090	16,200	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,764			0,002	0,124	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	47,270			0,002	0,091	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	16,500			0,006	0,105	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	214,460			0,000	0,011	
11/A 1	953996121	PCI alebo ekvivalent okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	125,950			0,001	0,11	
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	97,264					
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	90,356					
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	13,466					
13/B 1	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	26,932					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,466					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	161,592					
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,466					
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,932					
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,466					
R/RE	968071125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000					

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113 / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,955					
R/RE	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	294,745					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,010	0,440	
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,870					
14/C 1	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	30,870					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,100	16,640	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766641161	Montáž dverí plastových, dvojkrídlových, 1 m obvodu dverí	m	7,100			0,000	0,001	
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000					
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,010					
766/B 1	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	90,356					
766/B 1	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	90,356					
R/RE	6114121	Plastové dvojkrídlové dvere 1500x2050	ks	1,000					
P/PE	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB,	ks	3,000					
S/S90	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10 alebo ekvivalent, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000			0,025	0,075	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,030	0,080	

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113 / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		MALBY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	476,315			0,000	0,048	
784/A 1	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	214,460			0,000	0,009	
784/A 1	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	117,196					
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex alebo ekvivalent, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	379,051			0,000	0,125	
784/A 1	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	97,264			0,000	0,032	
R/RE	784402811	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m dvojnásobne	m2	364,143					
		MALBY						0,210	0
		Práce PSV						0,290	0
		Celkom v EUR						16,930	0