

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01-1 - Spevnená plocha						
SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky						
SO 01-3 - Unimobunka (kancelária)						
SO 01-4 - Oplotenie						
SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie						
SO 01-5.2 - Prívodné vedenie						
SO 02 - Požiarná nádrž						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.04.2019
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ		Dodávateľ		

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-1 - Spevnená plocha				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-1 - Spevnená plocha

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				2,0700	12,6700
SPEVNENÉ PLOCHY				0,4900	428,8400
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0100	4,8000
OSTATNÉ PRÁCE				0,2200	12,6000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>458,9100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>458,9100</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-1 - Spevnená plocha

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-1 - Spevnená plocha

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	297,162					
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	297,162					
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,650					
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,650					
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,300					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	346,112					
1/A 1	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	346,112					
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	346,112					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	276,890					
		ZEMNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY							
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	882,650					
11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,110			2,070	12,648	

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-1 - Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	764,990			0,000	0,023	
R/RE	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	780,290					
		<b>ZÁKLADY</b>					<b>2,070</b>	<b>12,670</b>	
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	882,850			0,486	428,836	
R/RE	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	764,990					
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>0,490</b>	<b>428,840</b>	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
11/A 1	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	764,990			0,006	4,796	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>0,010</b>	<b>4,800</b>	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
R/RE	775599131,1	Ostatné práce, tmelenie škár - tmelom PU	m	254,997					
R/RE	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000					
S/S70	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	4,000			0,065	0,26	
R/RE	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	148,960					
S/S70	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	125,886			0,085	10,7	
S/S70	5921954490	Obrubník cestný oblúk r=8,0m 78x15x26 cm	ks	24,563			0,065	1,597	
R/RE	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,707					
221/B 1	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	254,997			0,000	0,041	

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-1 - Spevnená plocha**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	989542213,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja 9kg	ks	1,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,220	12,600	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkolvek dĺžky objektu	t	906,833					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						458,910	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>458,910</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				4,2600	18,1900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>4,2600</b>	<b>18,1900</b>
<b>Práce PSV</b>					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,2200
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,1500	2,2100
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0000	0,0200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0900
NÁTERY				0,0000	0,1300
<b>Práce PSV</b>				<b>1,1500</b>	<b>2,6700</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>20,8600</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,580					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,580					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,580					
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,580					
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,580					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,064					
		ZEMNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,758			2,070	1,569	
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,580			2,193	16,623	
R/RE	959941132,1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/	ks	32,000					
R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja P6	ks	1,000					
		ZÁKLADY						<b>4,260</b>	<b>18,190</b>

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	430865161,	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg s materiálom	kg	5 348,298					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	19,123					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		<b>Práce HSV</b>					4,260	18,190	
		<b>Práce PSV</b>							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	52,910			0,000	0,005	
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	166,137			0,000	0,025	
S/S20	2833000150	PVC 810 alebo ekvivalent hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	60,847			0,002	0,134	
711/A 2	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou zátvernou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	18,680			0,000	0,005	
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	149,440			0,000	0,022	
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	5,820			0,000	0,001	
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	46,560			0,000	0,007	
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	52,910					
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	60,847			0,000	0,024	
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350					
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,220	

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	16,000					
R/RE	5534372112,1	Zavitová tyč D 14 mm, matica podložky	ks	16,000					
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	26,360			0,000	0,007	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	90,000			0,000	0,023	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	m	18,000			0,000	0,005	
S/S80	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	2,240			0,550	1,232	
R/RE	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	52,910					
S/S80	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	58,201			0,013	0,745	
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	20,000					
S/S80	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm <sup>2</sup> L=201-300 cm	m3	0,055			0,550	0,03	
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	3,597			0,023	0,083	
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	7,680			0,011	0,085	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					<b>1,150</b>	<b>2,210</b>	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
R/RE	764171301,1	Krytina plech hladky	m2	2,000					
R/RE	764171703	Krytina - trapézový systém T-12, šírka 1078 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	18,360					
R/RE	764171751,1	Krytina - Oplechovanie doplnkov	m	113,560					

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	4,000			0,002	0,007	
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	2,000			0,000	0,001	
764/A 6	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	1,000			0,000	0	
764/A 6	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	1,000			0,000	0	
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	5,820			0,001	0,008	
764/A 6	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	1,000			0,000	0	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
R/RE	766621400	Montáž okien plastových	m	7,200					
R/RE	6114123833,1	Plastové okno ozn. 01 - 950x850 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000					
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	111,530			0,001	0,093	
R/RE	5535039290	Trapézový plech T-35, kš 1025 mm, hrúbka 0,5mm	m2	117,107					
R/RE	767658113,1	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000					
R/RE	5534371541,1	Sekčné garážové vrata ozn. D1 - 3000x3800 mm	ks	1,000					
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,000</b>	<b>0,090</b>	

Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
783/A 1	783125730	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	171,146			0,000	0,029	
783/A 1	783125230	Nátery ocel.konstr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	171,146			0,000	0,079	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	74,210			0,000	0,024	
		NÁTERY					<b>0,000</b>	<b>0,130</b>	
		<b>Práce PSV</b>					<b>1,150</b>	<b>2,670</b>	
		<b>Montážne práce</b>							
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
943/M4 3	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	5 348,298					
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						0,000	0
		<b>Montážne práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>20,860</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-3 - Unimobunka (kancelária)				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-3 - Unimobunka (kancelária)

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNNÉ PLOCHY				0,3200	0,4900
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,4900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,4900</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-3 - Unimobunka (kancelária)

<p><b>Odberteľ:</b> Obec Jastrabie nad Topľou</p> <p><b>Projektant:</b> D. D. - ARCH s. r. o.</p> <p><b>Dodávateľ:</b></p> <p><b>Zákazka</b> Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou</p> <p><b>Objekt</b> SO 01-3 - Unimobunka (kancelária)</p>	<p><b>Spracoval:</b> Ing. Ján</p> <p><b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 02.04.2019</p>
---	--

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1012174211,1	Osadenie a dodávka Unimobunky 6058x2438x2800 mm zateplená	ks	1,000					
R/RE	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC	ks	1,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	5911111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,500			0,184	0,276	
S/S70	5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m2	1,515			0,138	0,209	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,320</b>	<b>0,490</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	1,000					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0
		<b>Práce HSV</b>						<b>0,490</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,490</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-4 - Oplotenie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-4 - Oplotenie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,3300	15,9700
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,2600
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,3300</b>	<b>16,2300</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>16,2300</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-4 - Oplotenie

<b>Odberateľ:</b> Obec Jastrabie nad Topľou <b>Projektant:</b> D. D. - ARCH s. r. o. <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka</b> Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou <b>Objekt</b> SO 01-4 - Oplotenie						<b>Spracoval:</b> Ing. Ján  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 02.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	7,087					
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	7,087					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	7,087					
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	7,087					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,087					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	5,670					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m <sup>3</sup>	ks	71,000			0,222	15,75	
R/RE	5923131300,1	Stĺpik plotový priebežný 200 cm	ks	63,000					
R/RE	5923131301,1	Stĺpik plotový koncový 200 cm	ks	6,000					
R/RE	5923131302,1	Stĺpik plotový rohový 200 cm	ks	2,000					
15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	2,000			0,111	0,222	

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-4 - Oplotenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	348121121,1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	266,000					
R/RE	5923310001,1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová č. 33a	ks	266,000					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,330</b>	<b>15,970</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	919736111,1	Rezanie betónového dielca	m	16,000					
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	136,080			0,002	0,261	
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,260</b>	
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	84,894					
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,330</b>	<b>16,230</b>	
		<b>Práce PSV</b>							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767920240	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000					
R/RE	5535850265,1	Brána dvojkřídlová, výška:2,0 m, šírka 3,365 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000					
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0
		<b>Práce PSV</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>16,230</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Štažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Štažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,1900	0,2600
<b>Práce HSV</b>				<b>0,1900</b>	<b>0,2600</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0800
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	11,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>11,0800</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>11,3400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou Objekt SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 02.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
221/A 1	451317777	Podklad vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1,400			0,185	0,26	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,190</b>	<b>0,260</b>	
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,190</b>	<b>0,260</b>	
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210010102,1	Lišta elektroinštaláčna z PH typ L 40, uložená pevne,	m	58,000					
S/S30	3451301800	I-Žľab MIK 25/40	m	58,000			0,000	0,004	
R/RE	210010068	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC typ 1550, uložená pevne	m	4,000					
R/RE	3450728600	Trubka UPRM 50 L=3m	m	4,286					
921/M2 1	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 6 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	4,000					
R/RE	3160111301,1	Stožiar ST 250/60	ks	4,000					
R/RE	3161215421,1	Elektrovýzbroj osvetľovacieho stožiara	ks	4,000					
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2,000					

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	1,000					
921/M2 1	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	1,000					
921/M2 1	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	6,000					
S/S30	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,000					
921/M2 1	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000					
S/S30	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	1,000					
921/M2 1	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000					
R/RE	3570151301,1	Rozvádzače RH	ks	1,000					
921/M2 1	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000					
R/RE	3486301260	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=390mm	ks	3,000					
R/RE	210201431,1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	4,000					
R/RE	SRE000000378,1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	4,000					
921/M2 1	210220021	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	73,000					
S/S30	3544224150	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	73,000			0,001	0,073	
R/RE	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	3,000					
R/RE	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000					
R/RE	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	126,000					
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	126,000					
R/R 0	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	58,000					

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.1 - Elektroinštalácia a osvetlenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	58,000					
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000					
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000					
P/PE	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,080	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	4,000					
946/M4 6	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	98,000					
946/M4 6	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	98,000					
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	10,976			1,000	10,976	
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	98,000					
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	98,000			0,000	0,021	
946/M4 6	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	98,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,247					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						11,000	0
		<b>Montážne práce</b>						<b>11,080</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>11,340</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou							
Objekt SO 01-5.2 - Prívodné vedenie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.04.2019			
Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 01-5.2 - Prívodné vedenie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZÁKLADY				2,3800	2,1400
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>2,3800</b>	<b>2,1400</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1,2000	2,4100
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,2200
<b>Montážne práce</b>				<b>2,6300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>4,7700</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.2 - Prívodné vedenie

<b>Odberteľ:</b> Obec Jastrabie nad Topľou <b>Projektant:</b> D. D. - ARCH s. r. o. <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka</b> Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou <b>Objekt</b> SO 01-5.2 - Prívodné vedenie	<b>Spracovateľ:</b> Ing. Ján  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 02.04.2019
---	--

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,900		0,00	2,378	2,14	
		ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>2,380</b>	<b>2,140</b>	
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,120		0,00			
		PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>2,380</b>	<b>2,140</b>	
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210010068	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená pevne	m	4,000					
R/RE	3450728600	Trubka UPRM 50 L=3m	m	4,286					
921/M2 1	210020551	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	5,000					
R/RE	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	2,000					
S/S20	3118161500	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	3,000			0,001	0,004	
921/M2 1	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	2,000					

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.2 - Prívodné vedenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	3162154006	Stožiar betónový, bez výstroja PBS 9/6, ELV PRODUKT alebo ekvivalent	ks	2,000			1,200	2,4	
R/RE	210100422,1	Káblová koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	4,000					
S/S30	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35 alebo ekvivalent	ks	4,000			0,001	0,004	
921/M2 1	210120002	Závitová poistka s predným prívodom E 33 do 63 A	ks	3,000					
R/RE	3450003100	Spodok pois E33 EZ63 /2323001 alebo ekvivalent	ks	3,000					
S/S30	3450101600	Dotyk poistkový 35A /2343001	ks	3,000					
S/S30	3450105900	Poistková hlavica 2320-11 E33 otras.	ks	3,000					
R/RE	30113500	Poistkový patrón 35A	ks	3,000					
921/M2 1	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000					
R/RE	3570190793,1	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000					
R/RE	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	23,000					
R/RE	3410350095,1	CYKY-J 4x10 RE	m	23,000					
921/M2 1	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	72,000					
R/RE	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	72,000					
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000					
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000					
921	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					1,200	2,410	

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 01-5.2 - Prívodné vedenie**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,000					
946/M4 6	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	0,900					
946/M4 6	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000					
946/M4 6	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	2,000					
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,224			1,000	0,224	
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2,000					
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	2,000			0,000	0	
946/M4 6	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,220	0
		<b>Montážne práce</b>						<b>2,630</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>4,770</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

Objekt SO 02 - Požiarná nádrž

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 02.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0400
ZÁKLADY				2,0700	4,3900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,2200	9,9100
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>14,3400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>14,3400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 02 - Požiarná nádrž

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou Objekt SO 02 - Požiarná nádrž						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 02.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,600					
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	70,600					
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	43,500			0,001	0,037	
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	43,500					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,650					
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,650					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,650					
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,720					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,950					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	
		<b>ZÁKLADY</b>							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,120			2,070	4,388	
		ZÁKLADY					<b>2,070</b>	<b>4,390</b>	

**Rozpočet Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou / SO 02 - Požiarná nádrž**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,500			2,184	9,83	
271/A 1	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505	t	0,073			1,040	0,076	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>3,220</b>	<b>9,910</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	894170551,1	Osadenie polypropylénového zásobníka - 22 000 L	ks	1,000					
R/RE	5624505141,1	Zásobník na vodu PP 22 000 L s úpravou nasavania	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,915					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						<b>14,340</b>	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>14,340</b>	<b>0</b>