

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia školy						
Výmena dlažby v školskej kuchyni						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 7. 2020

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Stážené podmienky dopravy %
Stážené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				5,0400	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				5,0400	0,0000			
Práce PSV								
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,0000	0,0000			
NÁTERY				0,1600	0,0000			
MALBY				0,0200	0,0000			
Práce PSV				0,1800	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000			
Montážne práce				0,0000	0,0000			
Celkom v EUR				5,2200	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Zákazka ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	142,368			0,011	1,565	
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	319,415			0,011	3,478	
								5,04	0
		6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
		99 PRESUNY HMŔT							
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,043				0	
								0	0
		99 PRESUNY HMŔT							
								5,040	0
		Práce HSV							
		Práce PSV							
		775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
4	775591901	Brúsenie parketovej alebo drevenej podlahy hrubé	m2	117,332			0,000	0,001	
								0	0
		775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
		783 NÁTERY							
5	783824220	Náter dvojnásobný, 1 emailovanie betónových povrchov stien syntetickou bielou farbou	m2	10,387			0,001	0,006	
6	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	142,368			0,000	0,047	
7	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	313,175			0,000	0,103	
8	783651000	Náter dvojnásobný parketovej podlahy s tmelením	m2	117,332				0	
								0,16	0
		783 NÁTERY							
		784 MAL'BY							
9	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	142,368			0,000	0,021	
								0,02	0
		784 MAL'BY							
								0,180	0
		Práce PSV							
		Montážne práce							
		921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
10	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000				0	
11	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	9,000				0	
12	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	8,000				0	
13	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	5,000				0	
14	3480571613	LED svietidlo panel 200x200 18W	ks	5,000				0	
15	3480571634	LED svietidlo panel 600x600 40W	ks	8,000				0	
16	999997006de	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - demontážne práce	hod	8,000				0	
17	3450201310	Spínač 1	kus	9,000				0	

Rozpočet ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy / Rekonštrukcia školy

18	3450201450	Prepínač 5 3553-05289 D2	ks	2,000				0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						5,220	0

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Výmena dlažby v školskej kuchyni

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 7. 2020

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Stažené podmienky dopravy %	
Stažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ

Dodávateľ

--	--

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Výmena dlažby v školskej kuchyni

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,4200			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				0,0800	0,4200			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,5300	0,0000			
Práce PSV				0,5300	0,0000			
Celkom v EUR				0,6100	0,4200			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Zákazka ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Výmena dlažby v školskej kuchyni

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	17,450			0,005	0,08	
2	632455602	Cementový poter BAUMIT Estrich alebo ekvivalent, triedy CT-C20-F5, hr. 40 mm	m2	17,450				0	
								0,08	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	17,450			0,000	0,001	
4	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	17,450				0	0,349
5	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do52 mm - 0,013 t	m	3,000				0	0,039
6	974031133	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 50 mm a š. do 150 mm-0,011 t	m	3,000				0	0,027
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,421				0	
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,421				0	
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,210				0	
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,421				0	
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,105				0	
12	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	0,421				0	
								0	0,42
		OSTATNÉ PRÁCE							
		PRESUNY HMÔT							
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,338				0	
								0	0
		PRESUNY HMÔT							
		Práce HSV						0,080	0,42
		Práce PSV							
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
14	722170001	Materiál pre vnútorný rozvod vody	sub	1,000				0	
								0	0
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
15	722171211	Práca pre vnútorný rozvod vody - výmena rozv., prípojok	Nh	4,000			0,000	0,001	
								0	0
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
16	771411014	Montáž soklika rovného z obkladačiek pórovinových veľkosti 200 x 100 mm výšky 100 mm	m	16,850			0,004	0,064	
17	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900				0	
18	2455161337	Špárovacia hmota flexibilná na obklady a dlažby SIKACeram 520 TG šedá		5,000				0	
19	771541120	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	17,450				0	

Rozpočet ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy / Výmena dlažby v školskej kuchyni

20	5859290575	WEBER - TERRANOVA Mrazuvzdorný flexibilný lepiaci tmel na lepenie keramických obkladov zaťažených vodou , kategória C2TE weber.col wellness, k. č. CW 804 alebo ekvivalent	kg	75,000			0,001	0,075	
21	5859290685	WEBER - TERRANOVA Emulzia na zvýšenie príľnavosti s plastifikačným účinkom pod weber.niv a weber.weber.betonkontakt, BAL: 2 kg, k. č. H716/2 alebo ekvivalent	kg	2,300			0,001	0,002	
22	5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 Ila	M2	18,320			0,020	0,366	
23	5978152100	Dlaždice keramické	m2	1,850			0,011	0,019	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							0,530	0
								0,530	0
		Práce PSV						0,610	0,42
		Celkom v EUR						0,610	0,42