

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 7. 2020

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%	0,00			Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%	0,00			Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00			Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Stavba ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	5,0400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,0400	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,1600	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1800	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	5,2200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Jastrabie nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 7. 2020

Zákazka ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy

Objekt Rekonštrukcia školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	142,368		0,00	0,011	1,565	
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	319,415		0,00	0,011	3,478	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		5,04	0
	99	PRESUNY HMŔT							
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,043		0,00		0	
	99	PRESUNY HMŔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		5,040	0
		Práce PSV							
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
4	775591901	Brúsenie parketovej alebo drevenej podlahy hrubé	m2	117,332		0,00	0,000	0,001	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00		0	0
	783	NÁTERY							
5	783824220	Náter dvojnásobný, 1 emailovanie betónových povrchov stien syntetickou bielou farbou	m2	10,387		0,00	0,001	0,006	
6	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	142,368		0,00	0,000	0,047	
7	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	313,175		0,00	0,000	0,103	
8	783651000	Náter dvojnásobný parketovej podlahy s tmelením	m2	117,332		0,00		0	
	783	NÁTERY				0,00		0,16	0
	784	MAL'BY							
9	784418011	Zakryvanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	142,368		0,00	0,000	0,021	
	784	MAL'BY				0,00		0,02	0
		Práce PSV				0,00		0,180	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
10	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000		0,00		0	
11	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	9,000		0,00		0	
12	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	8,000		0,00		0	
13	210201914	Montáž svietidla do 10,0 kg	ks	5,000		0,00		0	
14	3480571613	LED svietidlo panel 200x200 18W	ks	5,000		0,00		0	
15	3480571634	LED svietidlo panel 600x600 40W	ks	8,000		0,00		0	
16	999997006de	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - demontážne práce	hod	8,000		0,00		0	
17	3450201310	Spínač 1	kus	9,000		0,00		0	

Rozpočet ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy / Rekonštrukcia školy

18	3450201450	Prepínač 5 3553-05289 D2	ks	2,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		5,220	0